MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

N° DE INVITACIÓN:
N° SOLICITUD INICIO DE PROCESO:

NOMBRE DEL BIEN: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE ESTACION VILLAMONTES
PROYECTO: POLIDUCTO PVT
UNIDAD SOLICITANTE: GSPC - Gerencia Sectorial de Proyectos y Construcciones

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD REQUERIDA	PROPONENTE A (CUMPLE / NO CUMPLE)			PROPONENTE B (CUMPLE / NO CUMPLE)			PROPONENTE C (CUMPLE / NO CUMPLE)		
				CANT.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CERTIFICACIONES	CANT.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CERTIFICACIONES	CANT.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CERTIFICACIONES
1	VALVULA DE DILUVIO, 6", RATING: 150 # BRIDA FF, OPERADO POR SOLENOIDE	Pza	1									
2	BOQUILLA TIPO AUTOASPIRANTE, MATERIAL DEL CUERPO: BRONCE, CONEXIÓN 2 1/2" ROSCA NH, HEMBRA, CAUDAL 1250 GPM @ 200 PSI, AGUA- ESPUMA 3%, ELKHART BRASS O SIMILARES,DEBE INCLUIR ACOPLE A BOQUILLA, MANGUERA Y VALVULA HACER CONECTADO, AL TURRIL DE CONCENTRADO DE ESPUMA(FOAM)	Pza	1									
3	FILTRO 6" TIPO "CANASTA", BODY: ASTM A 216 GR. WCB, COVER: ASTM A 216 GR. WCB, DRAIN PLUG: MANUF. STD, SCREEN: STAINLESS STEEL MESH 40, GASKET: NON ASBESTOS "OIL RESISTANT", ENDS: FLANGED RF ACC. TO ANSI B 16.5, RATING: 150 FF; DISEÑO ASME VIII, DIV 1, ESTAMPA ASME U	Pza	1									
4	ASPERSORES DE AGUA ABIERTO EN BRONCE CROMADO DIAMETRO DE CONEXIÓN 1/2" NPT, ANGULO DE DESCAR 110°, UL/FM	Pza	190									
	CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, ACCESORIOS , ORIGINALES.	Garantía de fábrica partir de la fecha de entrega										
	TIEMPO DE ENTREGA	90 Días Calendarios										
	CONDICIÓN DE ENTREGA	DDP ALMACÉN YPFB TRANSPORTE S.A.										
RESULTADO												
COMENTARIOS												
FIRMA A CONTINUACIÓN COMITÉ DE LICITACIÓN												