

	HOJA DE DATOS	REV. 0
	TITULO: FILTRO TIPO CANASTA - SCI 6"	HOJA: 1 de 1

Servicio:	Agua (protección sistema contraincendios)	Cliente:	YPFB Transporte SA.
Tag:	F-3701	Cantidad:	1

FILTRO TIPO BASKET-Strainer						
DATOS DEL FILTRO		Rev.	LISTA DE PIEZAS (MATERIAL)			Rev.
Fabricante:	Por Vendedor	B	1	Cuerpo:	Carbon Steel, ASTM A216 Grade WCB	B
Modelo:	Por Vendedor	B	2	Screen:	Stainless Steel (304)	A
Brida:	Class 150	B	3	Gasket:	Compressed Fiber	B
Conexión:	Bridada FF, 6"	B	4	Cover:	Carbon Steel, ASTM A216 Grade WCB	B
Presión / Temp. Diseño	285 psi @ -20 to 100°F	B	5	Hex Head Cap Screws:	Carbon Steel, ASTM A325 or similar	B
Caudal	750 GPM					
Fluido	Agua					

Tomas para presión diferencia 1/2", incluye un diferencial de presión, drenaje agua 1", drenaje sobre brida 1", material de brida ASME A105, ANSI 150, cuerpo A-106 GR. B, diseño según ASME VIII, div 1, con estampa ASME U

Imagen 1

