

**C I R C U L A R N ° 1**


















**5000003281**

**“ADQUISICIÓN DE CHANCHOS PARA LIMPIEZA INTERNA DE DUCTOS”**

A todas las Empresas interesadas, hacemos llegar la siguiente información para la solicitud de cotización de referencia:


- 1. PREGUNTA.** – Para todos los ítems: ¿Es posible que puedan aclarar los materiales, revestimientos y accesorios (banda cruzada o con cepillo) para los chanchos? ¿La descripción en las especificaciones técnicas no es muy clara para casi todos los ítems?

**RESPUESTA.** - Esta es nuestra descripción de los ítems solicitados.

ITM	Ø	CÓDIGO SAP	DESCRIPCION TDW	UND	QTY	SIZE	DENSITY	CRISS CROSS	BRUSH	CAVITY	APPEARANCE	TYPE
1	6"	17000289	CHAN 6"ADDARCC-WB9-10 LB/FT3BANDRUZA CEP	Pza	10	6"	HIGH DENSITY 8-10 LB/FT3	CRISS CROSS	WITH BRUSH	-		WIRE C5*
2		17000776	CHAN 6"PPIG ADD8-10LB/FT3C/REVESCAVTRANS	Pza	10	6"	HIGH DENSITY 8-10 LB/FT3	CRISS CROSS	-	WITH CAVITY FOR TRANSMITTER		COATED C4*
3	8"	17000589	CHANCHO 8" POLI AD/NS SCC 9-10 LB/FT3 BCRUZ	Pza	10	8"	HIGH DENSITY 8-10 LB/FT3	CRISS CROSS	-	-		COATED C4*
4		17000294	CHANCHO 8" POLI MD RCCWB 5-8LB/FT3C/CEP B/CRUZ	Pza	10	8"	MEDIUM DENSITY 5-7 LB/FT3	CRISS CROSS	WITH BRUSH	-		WIRE RX5*
5		17000295	CHANCHO 8" PPIG MD15-8LB/FT3 C/REVES CAV/TRAN	Pza	10	8"	MEDIUM DENSITY 5-7 LB/FT3	CRISS CROSS	-	WITH CAVITY FOR TRANSMITTER		COATED RX4*
6		17000590	CHAN 8"PPIG ADD8-10LB/FT3S/REVES CAVTRAN	Pza	10	8"	HIGH DENSITY 8-10 LB/FT3	BARE	-	WITH CAVITY FOR TRANSMITTER		BARE C3
7	10"	17000934	CHAN 10" PPIG AD 8-10 LB/FT3 C/CEP D/AC	Pza	10	10"	HIGH DENSITY 8-10 LB/FT3	CRISS CROSS	WITH BRUSH	-		WIRE C5*
8		17001485	CHANCHO 10"POLI MD 55-8 LBS/FT3 S/REVES	Pza	10	10"	MEDIUM DENSITY 5-7 LB/FT3	BARE	-	-		BARE RX3
9		17000864	CHAN 10" PPIG MD 5-8 LB/FT3 ESPO S/REVES	Pza	10	10"	MEDIUM DENSITY 5-7 LB/FT3	BARE	-	-		BARE RX3
10		17000934	CHAN 10" PPIG AD 8-10 LB/FT3 C/CEP D/AC	Pza	10	10"	HIGH DENSITY 8-10 LB/FT3	CRISS CROSS	WITH BRUSH	-		WIRE C5*
11		17000864	CHAN 10" PPIG MD 5-8 LB/FT3 ESPO S/REVES	Pza	10	10"	MEDIUM DENSITY 5-7 LB/FT3	BARE	-	-		BARE RX3
12	12"	17000270	CHAN 12"PPIG BD2-3 LB/FT3 D/ESPO S/REVE	Pza	10	12"	MEDIUM DENSITY 5-7 LB/FT3	BARE	-	-		BARE RX3
13		17000574	CHAN 12"MDD/NC/CAVIDS-8 LB C/REVES POLIB	Pza	10	12"	MEDIUM DENSITY 5-7 LB/FT3	CRISS CROSS	-	WITH CAVITY FOR TRANSMITTER		COATED RX4*
14		17000269	CHAN 12" AD C/ CEP BCRUZ	Pza	10	12"	HIGH DENSITY 8-10 LB/FT3	CRISS CROSS	WITH BRUSH	-		WIRE C5*
15	32"	17000160	CHANCHO 32" POLI MD 5-8 LB/P POLI BANDA CRUZA	Pza	2	32"	MEDIUM DENSITY 5-7 LB/FT3	CRISS CROSS	-	-		COATED RX4*
16			CHANCHO 32" POLI AD 58-10 LBS/FT3 C/REVES	Pza	2	32"	HIGH DENSITY 8-10 LB/FT3	CRISS CROSS	-	-		COATED C4*
17			CHANCHO 32" POLI AD 58-10 LBS/FT3 C/CEP	Pza	2	32"	HIGH DENSITY 8-10 LB/FT3	CRISS CROSS	WITH BRUSH	-		WIRE C5*

- 2. PREGUNTA.** – Para la invitación 500003281, por favor enviar las especificaciones de los chanchos requeridos. El documento de “especificaciones técnicas” solo tiene la descripción TDW o esta descripción es de la marca TD Williamson. En caso de ser este último por favor informar si se aceptan marcas alternativas.

**RESPUESTA.** - Adjunto los datos requeridos para la adquisición de chanchos, donde están las especificaciones técnicas solicitadas. Se aceptan marcas alternativas siempre y cuando cumplan con las características solicitadas, tomando en cuenta que el diámetro de los chanchos solicitados es el nominal, y que se debe tomar en cuentas las dimensiones y características adjuntas. Además de que los polypig de espuma de Alta, Media y Baja densidad deben ser con revestimiento de elastómero de uretano, todos adecuados para hidrocarburos líquidos y gaseosos con certificados de calidad.



SIZE NOMINAL	SIZE	D	A	A
Inch	Inch	(mm)	Inches	mm
4"	4.375	110	7.250	185
6"	6.5	165	10.500	265
8"	8.562	215	14.125	359
10"	10.625	270	17.750	451
12"	12.625	320	21.290	541
14"	14	350	21.900	556
16"	16	400	24.000	610

- 3. PREGUNTA.** – En las especificaciones técnicas, se detalla el ítem 7 y 8 con la misma descripción y cantidades, favor aclarar este punto:

7	17001485	CHANCHO 10"POLI MD S5-8 LBS/FT3 S/REVES CAV/TRAN	UN	3
8	17000864	CHAN 10" PPIG MD 5-8 LB/FT3 ESPO S/REVES CAV/TRAN	UN	3

**RESPUESTA.** - Realizar la cotización del ítem, por separado, debido a que, en nuestra gestión interna, lo tenemos separado uno para hidrocarburos líquidos y otro para Gas Natural.

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente **Circular1**, con el fin de que no tengan inconvenientes en subir su oferta al SRM.

Santa Cruz, 30 de septiembre de 2022