



CIRCULAR No. 1

LICITACIÓN N° 5000003236 “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PROTECCIÓN CATÓDICA ESTACIONES PCS”

A todas las empresas interesadas:

En atención a lo estipulado en la Cláusula 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

- 1- En referencia al Lote 2, por favor confirmar si las Unidades de Monitoreo Remoto con Interrupción pueden ser de marcas distintas a Watchdog.

R.- No, debido a que ya tenemos instalados de esta marca y contrato de servicio de monitoreo, por lo que, lo recomendable es no generar más contratos de servicio con otros proveedores.

- 2- Para los Ítems: 7-14, proporcionar la cantidad de amperes para los electrodos tubulares de titanio MMO, de 1" x 60", ¿son para 5 Amperes cada uno, con una vida útil de 20 años?

R.- Si, es correcto

- 3- Para Documentos base de Contratación (DBC), Pagina 17 Documentos de la Propuesta Técnica. La consulta es; YPFB Transporte S.A. acepta materiales como ser Ánodos de MMO y Cables de marcas y con certificado de calidad de origen chino.

R.- Se acepta, siempre y cuando se cumplan con las especificaciones técnicas y Certificado de primera calidad.

- 4- Para Documento base de Contratación (DBC), Pagina 28 Plazo Máximo de Entrega, el plazo máximo de entrega de los materiales solicitado por YPFB Transporte S.A. es de 120 días calendario. Debido a la escasez de la materia prima y a la saturación de algunas fábricas para producir los materiales y equipos, los plazos a los que estamos habituados se han extendido; también los tiempos en los transportes se han visto modificados, por lo que solicitamos de ser posible ampliar el plazo de entrega de 120 a 140 días calendario.

R.- Favor remitirse a Enmienda N° 1

- 5- El fabricante de los sistemas de monitoreo Watchdog, de los ítems 2 y 3 del lote 2, nos está solicitando contestar las siguientes preguntas:

Cuál es la salida (amperaje) de los rectificadores.?

¿Hay una red de celular confiable en la zona?

¿De no ser el caso se deberá y podrá depender de satélites?

R.- La Salida Nominal máx. 40 Amp
La red de celular es intermitente
Deberá depender de satélites

- 6- ÍTEM 21, Considerando de que una resistencia variable de 0-500ohm de 50W también soporta los 40W solicitados en las especificaciones técnicas ¿aceptaría que se cotice una resistencia variable de 50w con la capacidad de resistencia 0-500ohm?

R.- Si, se acepta

- 7- ÍTEM 31, Haciendo una revisión técnica de la pintura solicitada, solo abría una pintura de la marca powercrete que cumple con todas las especificaciones. Por favor podrían brindar los rangos aceptables en las especificaciones o las marcas y modelos de pinturas que serán aceptadas ya que este ítem estaría solamente especificado una pintura de marca y modelo. Es necesario contar con un rango en todos los parámetros como ejemplo: Una pintura que es más flexible no puede ser más dura (por lo cual es necesario brindar rangos)

R.- Se acepta siempre y cuando tengan similares características y que sean epóxicas 100% sólidos

- 8- En el Anexo E-2 Matriz de Evaluación Técnica, Ítems 1.1, 2-3, 4-31, 37-51 se indica que el Proponente deberá presentar los certificados de calidad de los fabricantes. Considerando que en la mayoría de los casos los fabricantes de los materiales son seleccionados/especificados por YPFB Transporte y considerando que dichos fabricantes son ampliamente reconocidos en el rubro por favor confirmar la necesidad de presentar estos documentos.

R.- Presentar certificado de calidad si corresponde, y en las especificaciones técnicas se aclara, se presenta en caso de adjudicarse.

- 9- En caso de ratificarse la necesidad de presentar los certificados de calidad de los fabricantes, en el Ítem 4-31 de la Matriz de Evaluación Técnica se indica que el Proponente deberá presentar los certificados de calidad de los fabricantes "si corresponde". Por favor indicar en cuales casos "corresponde" la presentación de los certificados de los fabricantes.

R.- En caso de adjudicarse presentar certificados de calidad en especial de los rectificadores, ánodos MMO y Cables AWG – HMWPE.

10- En la Sección 18.3 de las CEL se indica que la Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada en forma física en las oficinas de YPFB Transporte S.A. Por favor indicar la fecha y la hora límite para la entrega de este documento.

R.- El numeral 18.2 de las CEL indica que inicialmente deben presentar la Garantía de Seriedad de Propuesta en la Plataforma ERP. *“Copia digital de la Garantía de Seriedad de Propuesta de acuerdo a lo solicitado en el punto 6.1 de estas CEL”.*

Posteriormente, deberán remitir la garantía física a las oficinas de YPFB TRANSPORTE. No hay fecha límite, pero se recomienda presentar hasta antes del vencimiento de presentación de propuestas.

11- Solicitamos por favor considerar una ampliación en la fecha de presentación de las propuestas hasta el día jueves 29 de septiembre de 2022.

R.- Favor remitirse a Enmienda N° 2

12- En la licitación 500003236 solicitan los siguientes equipos:

| | | | | |
|---|-----|---|---|----|
| 2 | 2 | Unidad de Monitoreo Remoto con Interrupción (Watchdog Scout Dual Relay Enclosure), Alimentación 110/240 VAC. Relé estado sólido 100 Amp. Relé Mecánico (ByPass 35A). Recinto NEMA 4x (policarbonato), con antena GPS Externa (P/N48-0003-11). | 4 | UN |
| | 3 | Unidad de Monitoreo Remoto con Interrupción (Watchdog Scout Dual Relay Enclosure), Alimentación 110/240 VAC. Relé estado sólido 100 Amp. Relé Mecánico (ByPass 35A). Recinto NEMA 4x (policarbonato), con antena GPS Externa (P/N48-0003-11). | 2 | UN |
| | 2-3 | Presenta certificado de Calidad del fabricante y hoja técnica del material. | | |

En los mismos mencionan antena GPS externa. Por favor el detalle de las especificaciones solicitadas para estas antenas (longitud del cable, tipo de conector, etc.) ya que estas antenas no vienen con los equipos solicitados.

R.- Se requiere antena GPS externa (marca Trimble o similar) con conector MCX, 1575 MHz., 3V ~ 5V. Con cable de 5 m de largo.

13- En referencia al Lote 3, ítem 31. Notamos que en la cantidad se interpreta de la siguiente forma (Doce mil, cincuenta y ocho litros), por favor indicar si esto es correcto o el pedido corresponde a la cantidad de Doce Litros.

R.- Corresponde a 12 Lts.

14- Mediante la presente solicitamos una ampliación de la fecha para la presentación de las propuestas del proceso 5000003236 "ADQUISICIÓN DE PROTECCION CATÓDICA ESTACIONES PCS", debido a la complejidad de dicha Licitación, se quiere ofertar lo mejor posible. si es posible una semana más, es decir hasta el 30/09

R.- Favor remitirse a la Enmienda N° 2

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 20 de septiembre de 2022