

C I R C U L A R N ° 5

5000003281

“ADQUISICIÓN DE CHANCHOS PARA LIMPIEZA INTERNA DE DUCTOS”

A todas las Empresas interesadas, hacemos llegar la siguiente información para la solicitud de cotización de referencia:

1. **PREGUNTA.** – ¿Podrían darnos una descripción más completa de los ítems por favor? Debido a las abreviaciones no hemos podido identificar el material correcto para cotizar.?

RESPUESTA. - Lo solicitado:

BD = Baja densidad

MD = Media densidad

AD = Alta densidad

ADDARCC = Alta densidad con patrón de rotacional y banda cruzada.

B/Cruz = Banda cruzada.


ADD = Alta Densidad

RCCWB = Recubrimiento en Banda cruzada, con cepillo.

CEP = Cepillo.

MDI = Media Densidad

Adjunto los datos requeridos para la adquisición de chanchos, donde están las especificaciones técnicas solicitadas. Se aceptan marcas alternativas siempre y cuando cumplan con las características solicitadas, tomando en cuenta que el diámetro de los chanchos solicitados es el **nominal**, y **que se debe tomar en cuentas las dimensiones y características adjuntas. Además de que los polypig de espuma de Alta, Media y Baja densidad deben ser con revestimiento de elastómero de uretano, todos adecuados para hidrocarburos líquidos y gaseosos con certificados de calidad.**



SIZE NOMINAL	SIZE	D	A	A
Inch	Inch	(mm)	Inches	mm
4"	4.375	110	7.250	185
6"	6.5	165	10.500	265
8"	8.562	215	14.125	359
10"	10.625	270	17.750	451
12"	12.625	320	21.290	541
14"	14	350	21.900	556
16"	16	400	24.000	610

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente **Circular5**, con el fin de que no tengan inconvenientes en subir su oferta al SRM.

Santa Cruz, 06 de octubre de 2022