

### **Especificación Técnica Pintura de revestimiento para cañería aérea**

Las pinturas suministradas deberán contar con un certificado de cumplimiento de los criterios de aceptación, obtenidos mediante los métodos de pruebas correspondientes, indicados a continuación:

PRUEBA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	MÉTODO DE PRUEBA
Acabado	Semibrillante	
Vida útil de almacenamiento	Min 2 años	
% Sólidos en volumen de mezcla	Min. 75%	ISO 3233
Niebla salina	1000 horas	ASTM B-117
Adhesión a la tubería	Min 1000 psi	ASTM D4541