



CIRCULAR No. 6

LICITACIÓN N° 5000004022

“ADQUISICIÓN DE CAÑERÍA PARA LOS PROYECTOS INTEGRIDAD CRUCE RÍO ANTAHUACANA Y VARIANTE CRUCE RÍO PARACTI”

A todas las empresas interesadas:

En atención a lo estipulado en la **Cláusula 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)** mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

1. ¿Indicar qué año / edición se debe tomar en cuenta para la norma CSA Z245.21?

R.- Considerar la Edición Vigente de la norma.

2. De acuerdo con el punto 6.1 inciso (g), donde indica:

Longitud y tipo de longitud solicitada (aproximada).

Al menos el 95% de la cañería debe medir de 11,50 m a 11,80 m.

Hasta el 5% de la cañería puede medir de 11,00 m a 11,50 m.

La suma de la longitud de todas las cañerías entregadas, deberá ser igual a la cantidad requerida en la orden de compra.

De acuerdo con las cantidades solicitadas:

Ítem	Descripción / Especificación	Diámetro (Pulg)	Espesor (Pulg)	Revestimiento externo	Cantidad	Unidad
1	Cañería API 5L Gr. X65; C/C ó S/C; Extremos Biselados; Espesor 0.375"; PSL2.	16"	0,375"	Sin revestimiento	122	m
2	Cañería API 5L Gr. X65; C/C ó S/C; Extremos Biselados; Espesor 0.375"; PSL2.	16"	0,375"	Polietileno extruido tricapa	922	m
3	Cañería API 5L Gr. X-52; C/C ó S/C; Extremos Biselados; Espesor 0.250"; PSL2.	10"	0,250"	Sin revestimiento	169	m
4	Cañería API 5L Gr. X-52; C/C ó S/C; Extremos Biselados; Espesor 0.250"; PSL2.	10"	0,250"	Polietileno extruido tricapa	639	m
5	Cañería API 5L Gr. B; C/C ó S/C; Extremos Biselados; Espesor 0.216"; PSL2.	3"	0,216"	Sin revestimiento	169	m
6	Cañería API 5L Gr. B; C/C ó S/C; Extremos Biselados; Espesor 0.216"; PSL2.	3"	0,216"	Polietileno extruido tricapa	648	m
7	Cañería API 5L Gr. X65; C/C ó S/C; Extremos Biselados; Espesor 0.375"; PSL2.	16"	0,375"	Sin revestimiento	496	m
8	Cañería API 5L Gr. X-52; C/C ó S/C; Extremos Biselados; Espesor 0.375"; PSL2.	8"	0,375"	Sin revestimiento	493	m
9	Cañería API 5L Gr. B; C/C ó S/C; Extremos Biselados; Espesor 0.216"; PSL2.	3"	0,216"	Sin revestimiento	492	m

Para todos los ítems, en función del 95% de la longitud requerida (11.50 – 11.80 mts), no es posible suplir el otro 5% con la longitud que indican.



Por ejemplo, para el ítem 1, en caso de suplir tuberías de longitud 11.50 mts, en 10 unidades serían 115.00 metros, siendo el remanente de 7 metros, longitud que no se encuentra en el 5% de la longitud solicitada (11.00 – 11.50 metros).

CONSULTAS:

¿Es posible puedan acondicionar las cantidades totales de los ítems para que puedan cumplir, con los porcentajes solicitados de longitud?

O confirmar si podemos ofertar las longitudes remanentes no cumpliendo el 5% de la longitud que solicitan

R. Para completar la longitud de la cañería requerida en cada ítem (9 ítems), se aceptará una tubería de cualquier longitud.

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 09 de octubre de 2023