

No.	Detector de gas portátil
1	Detector MULTIGAS portátil con (sensores CO, LEL, O2, y H2S)
2	Pantalla a Color
3	LEL 0-100% calibrado para pentano, Resolución de 1 %
4	O2 (0-30%), Resolución de 0,1% Vol.
5	CO 0-1999 ppm Resolución del 1%
6	H2S 0-200 ppm, Resolución de 1 ppm.
7	Peso no mayor a 300 gramos
8	Alarma, vibratoria, audible y lumínico
9	Protección contra polvos y agua IP67 o superior (resistente al agua y al particulado).
10	Cargador de 220 Volt.
11	Alarma de hombre caído
12	Aprobaciones Clase 1, División 1, ATEX o equivalente.
13	Certificado de Calibración (Vigente para uso inmediato).
14	Carcasa de goma
15	100% Compatible con Estación Calibradora Galaxy GX 2 de MSA
16	Tiempo de entrega: 10 días calendario
17	Condicion de entrega: Entregado y descargado en oficina de almacen de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Km 7 1/2 Doble Via La Guardia.

No.	Cilindro de gas de calibración
1	Ø Cilindro de gas de calibración (Mínimo 54L) 1.45% CH4, 15% O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S
2	Ø Cód. 10045035
3	Ø 100% Compatible con Estación Calibradora Galaxy GX 2 de MSA
4	Ø Fecha de expiración de 18 meses
5	Tiempo de entrega: 10 días calendario
6	Condicion de entrega: Entregado y descargado en oficina de almacen de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Km 7 1/2 Doble Via La Guardia.

No.	Lugar y plazo de entrega
1	Oficinas de almacén de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Km 7-1/2 Doble Vía La Guardia en un plazo máximo de 10 días calendario