



Matriz de Evaluación Técnica de Ofertas

Material/Servicio Requerido:		DETECTORES DE GAS PORTÁTILES		
ITEM	PROVEEDOR			
	Descripción del Requerimiento	Valor Especificado	Documento a presentar	CRITERIO DE ACEPTACION (CUMPLE /NO CUMPLE)
1	DETECTOR MULTIGAS PORTATIL	Detector MULTIGAS portatil con (sensores CO, LEL, O2, y H2S) - Pantalla a Color - LEL 0-100% calibrado para pentano, Resolución de 1 % - O2 (0-30%), Resolución de 0,1% Vol. - CO 0-1999 ppm Resolución del 1% - H2S 0-200 ppm, Resolución de 1 ppm. - Peso no mayor a 300 gramos - Alarma, vibratoria, audible y lumínico - Protección contra polvos y agua IP67 o superior (resistente al agua y al particulado). - Cargador de 220 Volt. - Alarma de hombre caído - Aprobaciones Clase 1, División 1, ATEX o equivalente. - Certificado de Calibración (Vigente para uso inmediato). - Carcasa de goma - 100% Compatible con Estación Calibradora Galaxy GX 2 de MSA - Garantía de mínimo un año contra defectos de fabricación	Propuesta técnica firmada y hoja de especificaciones técnicas	
2	Cilindro de gas de calibración (Mínimo 54L) 1.45% CH4, 15% O2, 60 ppm CO, 20 ppm H2S	Cód. 10045035 100% Compatible con Estación Calibradora Galaxy GX 2 de MSA Fecha de expiración de 18 meses	Propuesta Técnica firmada y hoja de especificaciones técnicas	
3	Lugar y plazo de entrega	Oficinas de almacén de YPFB TRANSPORTE S.A. de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Km 7-1/2 Doble Vía La Guardia en un plazo máximo de 10 días calendario, una vez aprobada la orden de compra.		
Criterio de Evaluación: Las propuestas que no cumplan con uno de los requerimientos Técnicos Especificados, no podrán ser considerados en el cuadro comparativo de proponentes				