

ANEXO E-4

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA: SERVICIO DE REPARACIÓN DE RODADO PARA EXCAVADORA ORUGA JOHN DEERE 210GLC

DESCRIPCIÓN Y DETALLE		REFERENCIA	EMPRESA	DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO
ITEM	EMPRESA		CUMPLE/NO CUMPLE	
	LA EMPRESA DEBE CONTAR CON EXPERIENCIA MINIMA DE CINCO SERVICIOS SIMILARES EN EL RUBRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE RODADO PARA EXCAVADORA ORUGA JOHN DEERE 210GLC.	5	CUMPLE/NO CUMPLE	COPIA SIMPLE DE DOCUMENTACIÓN DE CONTRATOS ANTERIORES, U OTRO DOCUMENTO VERIFICABLE
	RECURSOS			
	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RODADO (2 RUEDA GUIA MAS 2 CADENA) PARA EXCAVADORA ORUGA 210 GLC	2	CUMPLE/NO CUMPLE	OFERTA TÉCNICA
1	ITEM 1: CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE 2 RUEDAS GUIAS CON REMPLAZO DE PIEZAS: - DESARMADO Y ARMADO DE RUEDAS GUIAS - RECONSTRUCCIÓN EXTERIOR DE PISTA - RECONSTRUCCIÓN DE EJE DE RUEDA GUIA - RECONSTRUCCIÓN DE TAPAS LATERALES DE RUEDA GUÍA - BUJE RUEDA GUIA 3103096R PZA. 4 - ESPEJO RUEDA GUIA 4153731 PZA. 4 - SELLO EJE RODILLO Y RUEDA AT180019 PZA. 4 - PASADOR SEGURO 4126209R PZA. 2	3	CUMPLE/NO CUMPLE	OFERTA TÉCNICA
2	ITEM 2: CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DEL SERVICIO DE VOLTEO DE 2 CADENAS CON REMPLAZO DE PIEZAS: - VOLTEO DE BUJES EN CADENA DE 49 TRANCOS - PERNO ZAPATA 4631640 PZA.150 - TUERCA ZAPATA T139615 PZA. 150 - ARANDELA PLASTICA CADENA AT186161 PZA. 196 - LINK CADENA DERECHO 0005251R PZA.2 - LINK CADENA IZQUIERDO 0005252R PZA.2 - ARANDELA METÁLICA CADENA SECA 4379310 PZA.4 - BUJE CADENA MAESTRO SECO AT219468 PZA.2 - PASADOR CADENA MAESTRO SECO 4267743 PZA.2	3	CUMPLE/NO CUMPLE	OFERTA TÉCNICA
	DESARROLLO DEL SERVICIO			
	TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS CALENDARIO	3	CUMPLE/NO CUMPLE	OFERTA TÉCNICA
	GARANTÍA MÍNIMA 3 MESES	4	CUMPLE/NO CUMPLE	OFERTA TÉCNICA
	LOS REPUESTOS UTILIZADOS NO DEBEN SER DE PROCEDENCIA CHINA	3	CUMPLE/NO CUMPLE	OFERTA TÉCNICA