

### **CIRCULAR N° 3**

### **INVITACIÓN N°5000004259** **“MEJORAS EN OFICINA SUCRE”**

A todas las Empresas interesadas y en base a lo estipulado en PARTE I – CONDICIONES GENERALES DE LA INVITACIÓN, Numeral 9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS aclara lo siguiente:

#### **Consulta N° 1**

1. Con respecto al Supervisor, ¿la certificación y/o actualización de SMS 40 puede realizarse previo al inicio de obra?  
**Respuesta.** - Tiene que presentar el certificado vigente en la propuesta técnica.
2. Del Ítem 2. Canal de desagüe pluvial de hormigón tipo trinchera. ¿puede por favor indicar las dimensiones?  
**Respuesta.** - Canal de desagüe pluvial de hormigón tipo trinchera de 0.15x0.20
3. Ítem 14. Se debe nivelar (90 M2) del piso existente con un mortero de alta resistencia y adherencia (GROUTING autonivelante). Se solicita indicar el espesor o volumen en M3.  
**Respuesta.** - Se debe nivelar (90 m2) del piso existente con un hormigón simple H21 (espesor 4 cm), grava no mayor a ¾ (sin armadura) y con un puente adherente para el contacto con el piso existente
4. Ítem 16. Provisión y reemplazo de las 2 puertas dobles en madera roble de la oficina central (deberán ser el mismo diseño a las existentes). De igual manera, se debe proveer y reemplazar 1 puerta de madera roble del baño del almacén (deberá ser ídem a la existente). Se solicita indicar las dimensiones y si incluye marco.  
**Respuesta.** - No se incluyen los marcos y las medidas de las puertas son: (puerta principal de 2.29mt. alto x 1.07mt. ancho, la puerta de emergencia de 2.06mt. alto x 1.03 mt. de ancho y la puerta del baño taller mecánico de 1975 mm x 920 mm.
5. En atención a los volúmenes indicados en la Enmienda No. 1. Los mismo se mantienen con respecto a la planilla inicial. Sin embargo, dichos volúmenes varían con respecto a lo verificado en sitio. Se solicita indicar, ¿cómo se cancelara la diferencia?, ¿o se limitara a la ejecución de los volúmenes indicados en la planilla de la Enmienda No.1?, en la modalidad Llave en Mano.  
**Respuesta.** – Se debe considerar:
  - Ítem 5. Aplicación de pintura Sinteplast sobre cubierta placa fibrocemento. De acuerdo a la Planilla Enmienda No. 1 indica 361 m2. En sitio medición aproximada 520 m2. Corresponde a oficina principal y ambiente posterior.
  - Ítem 6. Impermeabilización cubierta Placa Galvanizada con recuplast. De acuerdo a la Planilla Enmienda No. 1 indica 806 m2. En sitio medición aproximada 870 m2. Corresponde a almacén, taller y almacén de lubricantes.

*Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.*

Santa Cruz, 01 de marzo de 2024