

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GEOTEXTIL NO TEJIDO		
DESCRIPCIÓN EQUIPOS	UN.	CANTIDAD A COMPRAR
<ul style="list-style-type: none">- Color: plomo- Largo: 100 mt.- Ancho: 4,60 mt.- Gramaje: 400 g/m2- Espesor: 3 mm. (ASTM D 5199)- Valor a la tracción tira ancha: valores a la rotura - L, kn/m 26; elongación - L, % 30; valores a la rotura - T, kn/m 24- Resistencia a la tracción GRAB: valores a la rotura - L, N 1450; elongación - L, % 30; valores a la rotura - N 1400- Resistencia al punzonamiento CBR: (NBR 13041) N 680- Resistencia al rasgado trapezoidal: valores a la rotura - L, N550; valores a la rotura - T, N500- Materia prima y la tecnología: 100% poliéster - filamentos continuos	M2	4140