

	PROYECTO: MEJORAS OPERATIVAS THLIO	REV. 0
	TITULO: HOJA DE DATOS FILTRO TIPO "Y"	HOJA: 1 de 1

Código	Cantidad:	Ubicación	Servicio
4" - FY - 9RT	2	Estacion Sayari	Petroleo Crudo - Diesel Oil - Gasolina

FILTRO TIPO "Y"					
DATOS DEL FILTRO			LISTA DE PIEZAS (MATERIAL)		
		Rev.			Rev.
Fabricante:	Por Vendedor	B	1	Cuerpo:	Carbon Steel, ASTM A216 Grade WCB
Modelo:	Por Vendedor	B	2	Screen:	ASTM A276 TYPE 316
Brida:	Class 900	B	3	Gasket:	316 + GRAPHITE
Conexión:	Bridada RTJ, 4"	B	4	Cover:	Carbon Steel, ASTM A216 Grade WCB
Presión / Temp. Diseño	1600 psi @ 76°F	B	5	Hex Head Cap Screws:	ASTM A 193 GR.B7
			6	Tamiz	#14 Mesh - 1.5 mm
Caudal	25000 BBL				
Fluido	HIDROCARBURO				

Drenaje agua 1"

Imagen 1

