

**ESPECIFICACIONES TÉCNICA DE:  
DISCO DE CORTE, DESBASTE, CEPILLO CIRCULAR**

ITEM	DESCRIPCIÓN EQUIPOS	UN.	CANTIDAD A COMPRAR
1	Disco de corte BNA32 sin tuerca Diametro: 4 1/2"; Espesor: 3/64" Eje: 7/8"; Tipo de grano: oxido de aluminio; Tamaño de grano: grano 30 Dureza: T; Aplicación: aceros, aceros inoxidable y materiales ferrosos Tipo de maquina: esmeril angular portatil, Velocidad maxima: 13300 rpm Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	77
2	Disco de corte BNA32 sin tuerca Diametro: 4 1/2"; Espesor: 1/8" Eje: 7/8"; Tipo de grano: oxido de aluminio; Tamaño de grano: grano 30 Dureza: T; Aplicación: aceros, aceros inoxidable y materiales ferrosos Tipo de maquina: esmeril angular portatil, Velocidad maxima: 13300 rpm Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	78
3	Disco de corte BNA32 sin tuerca Diametro: 7"; Espesor: 1/8" Eje: 7/8"; Tipo de grano: oxido de aluminio; Tamaño de grano: grano 30 Dureza: T; Aplicación: aceros, aceros inoxidable y materiales ferrosos Tipo de maquina: esmeril angular portatil, Velocidad maxima: 8500 rpm Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	78
4	Disco de corte BNA32 sin tuerca Diametro: 9"; Espesor: 5/64" Eje: 7/8"; Tipo de grano: oxido de aluminio; Tamaño de grano: grano 30 Dureza: T; Aplicación: aceros, aceros inoxidable y materiales ferrosos Tipo de maquina: esmeril angular portatil, Velocidad maxima: 6650 rpm Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	78
5	Disco de corte BNA32 sin tuerca Diametro: 9"; Espesor: 1/8" Eje: 7/8"; Tipo de grano: oxido de aluminio; Tamaño de grano: grano 30 Dureza: T; Aplicación: aceros, aceros inoxidable y materiales ferrosos Tipo de maquina: esmeril angular portatil, Velocidad maxima: 6650 rpm Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	78
6	Disco de desbaste BDA 640 sin tuerca Diametro: 4 1/2"; Espesor: 1/4" Eje: 7/8"; Tipo de grano: oxido de aluminio; Tamaño de grano: grano 24 Dureza: media; Tipo de liga: resina organica Refuerzo: 3 mallas tejidas en fibra de vidrio, Aplicación: aceros, aceros inoxidable y materiales ferrosos, Tipo de maquina: esmeril angular portatil; Velocidad maxima: 13300 rpm, Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	78
7	Disco de desbaste BDA 640 sin tuerca Diametro: 7"; Espesor: 3/16" Eje: 7/8"; Tipo de grano: oxido de aluminio; Tamaño de grano: grano 24; Dureza: media; Tipo de liga: resina organica; Refuerzo: 3 mallas tejidas en fibra de vidrio Aplicación: aceros, aceros inoxidable y materiales ferrosos Tipo de maquina: esmeril angular portatil; Velocidad maxima: 8500 rpm Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	78
8	Disco de desbaste BDA 640 sin tuerca Diametro: 7"; Espesor: 1/4" Eje: 7/8"; Tipo de grano: oxido de aluminio; Tamaño de grano: grano 24; Dureza: media Tipo de liga: resina organica; Refuerzo: 3 mallas tejidas en fibra de vidrio Aplicación: aceros, aceros inoxidable y materiales ferrosos Tipo de maquina: esmeril angular portatil; Velocidad maxima: 8500 rpm Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	78

**ESPECIFICACIONES TÉCNICA DE:  
DISCO DE CORTE, DESBASTE, CEPILLO CIRCULAR**

ITEM	DESCRIPCIÓN EQUIPOS	UN.	CANTIDAD A COMPRAR
9	Disco de desbaste BDA 640 sin tuerca Diámetro: 9"; Espesor: 1/4" Eje: 7/8"; Tipo de grano: oxido de aluminio; Tamaño de grano: grano 24 Dureza: media; Tipo de liga: resina organica; Refuerzo: 3 mallas tejidas en fibra de vidrio; Aplicación: aceros, aceros inoxidable y materiales ferrosos Tipo de maquina: esmeril angular portatil; Velocidad maxima: 6650 rpm Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	66
10	Disco flap R822 classic sin tuerca Diámetro: 4 1/2"; Espesor: 7/8" Tipo de grano: 80; Aplicación: aceros, aceros inoxidable y materiales ferrosos Tipo de maquina: esmeril angular portatil Velocidad maxima: 13300 rpm Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	66
11	Disco flap R822 classic sin tuerca Diámetro: 7"; Espesor: 7/8" Tipo de grano: 80; Aplicación: aceros, aceros inoxidable y materiales ferrosos Tipo de maquina: esmeril angular portatil Velocidad maxima: 8500 rpm Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	66
12	Disco de desbaste / corte SUPER BDA 443 sin tuerca Diámetro: 7"; Espesor: 3/16" Eje: 7/8"; Refuerzo: 3 mallas tejidas en fibra de vidrio Aplicación: aceros, aceros inoxidable y materiales ferrosos Tipo de maquina: esmeril angular portatil; Velocidad maxima: 8500 rpm Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	66
13	Disco de desbaste / corte SUPER BDA 443 sin tuerca Diámetro: 7"; Espesor: 7/32" Eje: 7/8"; Refuerzo: 3 mallas tejidas en fibra de vidrio Aplicación: aceros, aceros inoxidable y materiales ferrosos Tipo de maquina: esmeril angular portatil; Velocidad maxima: 8500 rpm Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	66
14	Cepillo circular de alambre de acero trenzado (Gratas de alambre trenzado) para biseles de tubería, sin tuerca Tipo de hilo: fino, Diámetro 4" Cantidad hileras: 40 hileras trenzadas, Velocidad maxima: 12.000 rpm. Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	66
15	Cepillo circular de alambre de acero trenzado (Gratas de alambre trenzado) para biseles de tubería, sin tuerca Tipo de hilo: fino, Diámetro 6" Cantidad hileras: 40 hileras trenzadas, Velocidad maxima: 9.000 rpm. Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	66