	TIPO DE DOCUMENTO:		HOJA DE DATOS		CÓDIGO:
					IPE-2025-2977-I-HD-003
	TÍTULO:		HOJA DE DATOS PORTERO ELÉCTRICO		HOJA:
				2 de 2	REV.:
				A	
GENERAL	1	Tag	PRT-01		
	2	Servicio	Portero electrico		
	3	P&ID / Plano Ubicación	Planta de Colpa		
	4	Ubicación	Sala de Control		
	5	Función	Apertura de Puerta de Ingreso a Planta		
CONDICIONES DE SITIO	6	Temperatura ambiente promedio	43 °C		
	7	Temperatura Ambiente Min/Max	15 / 29 °C		
	8	Precipitación pluvial promedio	167 mm		
	9	Vientos predominantes	Invierno / Verano: N-O, S-E		
	10	Velocidad media máxima de viento	14,5 km/h		
	11	Elevación sobre el nivel del mar	340 msnm		
	12	Humedad Relativa	96 %		
	13	Humedad Relativa Anual (Medio/Mínimo)	45 % / 28 %		
ESTACIÓN DE INTERIOR	14	Pantalla	7 in Color TFT LCD		
	15	Resolución	800 x 480		
	16	Entrada de Audio	Micrófono Omnidireccional		
	17	Salida de Audio	Altavoz Incorporada		
	18	Calidad de Audio	Supresión de ruido, cancelación de eso		
	19	Temperatura de Trabajo	-10 °C a 55 °C		
	20	humedad de Trabajo	10% a 90%		
	21	Dimensiones	195.8 x 132.8 x 18.39 mm		
	22	Interfaz de 4 Hilos	Entrada de Video, Salida de Audio, Alimentacion y GND		
	23	Alimentación	12 VDC		
	24	Consumo	≤ 5 W		
ESTACIÓN DE PUERTA	25	Resolución cámara	1920 x 1080		
	26	Campo de Visión Cámara	Horizontal: 66.2°, Vertical: 37.2		
	27	Iluminación	Luz Infrarroja, hasta 3 m		
	28	Temperatura de Trabajo	-30 °C a 70 °C		
	29	Dimensiones	145.5 x 51.5 x 49 mm		
	30	Alimentación	1 Amp @ 12 VDC		
	31	Consumo	≤ 5 W		
	32	Control de Bloqueo	1 Relay 1A @ 30VDC Max.		
	33	Material carcaza	Aleación de Zinc		
	34	Grado de Protección	IP 65		
CERRADURA ELÉCTRICA	35	Fabricante	Yale o Similar		
	36	Modelo Estacion Interior	670 (Nota 2)		
	37	Alimentación	12 VCA		
	38	Backset	50 ó 60 mm		
	39	Cargador	Entrada	5110V ca 60Hz 0.06 A max. / 220V ca 50Hz 0.06 A máx.	
	40		Salida	12 V ca 60 Hz 1.20 A	
DATOS PARA COMPRA	41	Fabricante	Hikvision o Similar		
	42	Modelo Estacion Interior	DS-KH2220		
	43	Modelo Estación de Puerta	DS-KB2421T-IM		

NOTAS:

1.- Se debera revisar el modelo con el proveedor, para asegurar la compatibilidad entre los componentes del sistema de porteria.

2.- En etapa de construcción se deberá seleccionar la chapa de apertura izquierda o derecha.

DS-KH2220





Imagen de Referencia



DS-KB2421T-IM

Imagen de Referencia

670

