




	TIPO DE DOCUMENTO: HOJA DE DATOS	CÓDIGO: IPE-2025-2977-I-HD-008
	PROYECTO: INGENIERÍA BÁSICA Y DE DETALLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 4TA Y 5TA UCG EN LA E°C° COLPA	HOJA: 1 de 2
	TÍTULO: HOJA DE DATOS BOTONERA DE EMERGENCIA	

INDICE DE REVISIONES

FECHA	REVISIÓN	OBSERVACIONES
16/9/2025	A	Para Revisión del Cliente

 Ing. Jenny Fuentes A. Ingeniero de Proyecto	 Ing. Marcia Vargas Especialista de Instrumentación	 Ing. Andres Aguilar L. Gerente de Proyecto
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:

	TIPO DE DOCUMENTO:		CÓDIGO:	
	HOJA DE DATOS		IPE-2025-2977-I-HD-008	
	TÍTULO:		HOJA:	
HOJA DE DATOS BOTONERA DE EMERGENCIA		2 de 2		
		REV.: A		
GENERAL	1	Tag	PB-0105	
	2	Servicio	Botonera de Emergencia ESD	
	3	P&ID / Plano Ubicación	SC-E30-IC-00-05-01 de 02	
	4	Ubicación	Unidad de compresión UCG #4, UCG #6	
	5	Función	Paro de Emergencia	
ESPECIFICACIÓN ELECTRICA	6	Tipo de Operación	Empujar (A presión con retención)	
	7	Nivel de Tensión Max. - Corriente Max.	600 VAC - 10A	
	8	Rango	3A, 0-30VDC	
	9	Conexión Eléctrica	3/4 in NPT	
	10	Contactos	1 NC / NO	
	11	Aprobaciones	Clase 1, División 2 / UL	
ESPECIFICACION DE LA CARCASA	12	Montaje	En soporte	
	13	Grado De Protección	NEMA 3/7CD/9EFG	
	14	Material	Aluminio fundido	
	15	Protección de Áreas Peligrosa	FM Aprueba de explosiones	
	16	Color del Botón	Rojo	
OPCIONES	17	Placa de identificación (TAG)	PB-0105	
	18	Placa de identificación del Servicio	Fuego Presione Botonera	
	19	Protector de bloqueo	SI, Guardaboton	
DATOS PARA COMPRA	20	Fabricante	Appleton o Similar	
	21	Modelo	EDS2714 o Similar	
	22	Número de serie	Número de Ítem	-
<p>NOTAS:</p> <p>1.- La botonera debera se provita con una placa de acero inoxidable con su identificación (TAG) de 1 mm de espesor como mínimo, la cual deberá estar fijada con pernos o remaches. El proveedor asignará el tamaño y tipo de letras, considerando la estética y la visibilidad.</p> <p>2.- Kit Adicionales , EL PROVEEDOR de las Botoneras de ESD deberán presentar en su oferta los siguientes ITEM.</p> <p>-Varilla de fijación con botón pulsador con cadena Cat. N° NBL-SR B36.</p> <p>-Protectores de bloqueo de repuesto con botón pulsador/protector único (interruptor mantenido) N° de cat. N° SMPB-LG.</p>				