



IPPE

Av. San Martín O'Ferrin Pesalta #108
Ed. Torre Delta II Of. 2B
Fono: (591) (03) 62000290
Castilla de Correo: 847
www.ippe.bo
informaciones@ippe.bo

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- IPE-2025-2977-S-EG-001
- IPE-2025-2977-S-T-001
- SC-E30-TO-00-05-01 de 01
- SC-E30-CI-00-05-01 de 01

Informe de Estudio Geotécnico (SPT).
Informe Topográfico y Escaneo 3D
Planos Topográficos
Plan General de Ubicación de Obras Civiles - Área Instalación 4ta y 5ta UCG

SIMBOLOGÍA

- Área de Corte
- Área de Relleno
- Área de Descapado
- Terreno Natural
- Línea de Corte Camino

NOTAS GENERALES

- Todas las dimensiones están en metros, a menos que se indique lo contrario.
- Los taludes de corte y terraplén para la planchada serán de 1:1 y 1:2.
- Se deberá retirar la capa vegetal de toda el área del camino de acceso hasta 15 cm de espesor, de acuerdo al perfil geotécnico del estudio de SPT realizado en el lugar.
- Se deberá verificar si el terreno natural está compactado naturalmente al 95% del Proctor T-180 modificado, caso contrario compactar.
- El área a rellenarse deberá compactarse en capas no mayores a e=20 cm al 95% del Proctor T-180 modificado cuando se trate de material granular, y al 90% de la densidad máxima según Proctor T-180 modificado cuando se trate de material fino, esto según recomendaciones de la normativa AASHTO y de acuerdo al material disponible de los cortes originados por el movimiento de suelos o áreas de préstamo.
- Todo el material de corte originado por el movimiento de suelo y el cual no sea utilizado, deberá ser trasladado a las áreas de depósito para material de relleno.

YPFB TRANSPORTE S.A.

GERENTE DE PROY.: Marvin Guerrero

REVISOR 1: Jafeth Achá

REVISOR 2: Felix Zárate

REVISOR 3: Marcelo Canavire

CONTRATISTA

GERENTE DE PROY.: Andrés Aguilar

REVISOR 1: Juan C. Lino

REVISOR 2: Norman Chura

REVISOR 3: Fabiana Rivera

FECHA 03-Oct-25

DIBUJO N. Chura

REVISOR F. Rivera

APROBO Juan C. Lino

EMPRESA IPE BOLIVIA SRL

DESCRIPCIÓN Para Revisión del Cliente

Ubicación: Estación Colpa (SCZ)

Escala: 1:200

Formato: A1 : 594 mm x 841 mm

Proyecto: "Ingeniería Básica y de Detalle para la implementación de la 4ta y 5ta UCG en la E" C Colpa"

Título del Plano: Secciones transversales Movimiento de suelos de Norte a Sur