	<p align="center">ANEXO N° 3 PICTOGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN DE EXTINTORES</p> <p align="center">Documento al que pertenece: ITS.040 "Extintores de Fuego Portátiles"</p>	
Revisión 5	Vigente desde: 14.12.2023	Página: 1/3

Extraído de la RM 849/14:

Señalización Vertical

Señalización tipo cartel
(uso en oficinas y lugares que brindan servicios)



Color de base de la señal:	Rojo
Color de base del cartel:	Blanco
Símbolo de la señal:	Blanco
Dimensiones de señal y cartel para distancias de visión mayor a 8 m, tamaño del cartel formato A2	
Lado de la señal "a"	0,3m
Base del cartel "B"	0,42 m
Alto total del cartel "H"	0,594 m
Alto área destinada a la señal "p"	0,4 m
Alto área destinada al texto "t"	0,194 m
Dimensiones de señal y cartel para distancias de visión desde 5m hasta 8 m, tamaño del cartel formato A3.	
Lado de la señal "a"	0,25 m
Base del cartel "B"	0,297m
Alto total del cartel "H"	0,42 m
Alto área destinada a la señal "p"	0,28 m
Alto área destinada al texto "t"	0,14 m

Dimensiones de señal y cartel para distancias de visión menores a 5 m, tamaño del cartel formato A4.


Lado de la señal "a"	0,177m
Base del cartel "B"	0,210m
Alto total del cartel "H"	0,297m
Alto área destinada a la señal "p"	0,198 m
Alto área destinada al texto "t"	0,099 m

Se recomienda que el cartel se coloque preferentemente sobre el equipo de protección contra incendios. En caso de no poder ser así se podrá colocar a los costados, pero la flecha indicativa deberá apuntar al extintor.

Señalización Vertical

(Uso en almacenes, depósitos y cualquier local industrial)



	<p align="center">ANEXO N° 3 PICTOGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN DE EXTINTORES</p> <p align="center">Documento al que pertenece: ITS.040 "Extintores de Fuego Portátiles"</p>	
Revisión 5	Vigente desde: 14.12.2023	Página: 3/3

Señalización Horizontal o debajo del extintor



Nota. - En caso que no se puedan cumplir estas dimensiones y se coloquen menores, las mismas deberán ser simétricas a ambos lados del extintor, respetándose el espesor de las franjas.

Cuando los extintores fueran obstruidos o bloqueados visualmente por efecto de maquinarias, condiciones de la construcción del sitio se deberá colocar un letrero perpendicular a la pared (Texto, logo o pictograma) a efecto de ubicar visualmente el equipo, a una altura máxima de 2.40 m.

