

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GEOTEXTIL NO TEJIDO		
DESCRIPCIÓN EQUIPOS	UN.	CANTIDAD A COMPRAR
<ul style="list-style-type: none"> - Color: plomo - Largo: 100 mt. - Ancho: 4,60 mt. - Gramaje: 400 g/m2 - Espesor: 3 mm. (ASTM D 5199) - Valor a la tracción tira ancha: valores a la rotura - L, kn/m 26; elongación - L, % 30; valores a la rotura - T, kn/m 24 - Resistencia a la tracción GRAB: valores a la rotura - L, N 1450; elongación - L, % 30; valores a la rotura - N 1400 - Resistencia al punzonamiento CBR: (NBR 13041) N 680 - Resistencia al rasgado trapezoidal: valores a la rotura - L, N550; valores a la rotura - T, N500 - Materia prima y la tecnología: 100% poliester - filamentos continuos 	M2	11500