

YPFB

Transporte S.A.

ANEXO E-1: MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA 2DA MANGA DE CARGUÍO DE LA ISLA C EN TERMINAL ARICA (ETAPA 1)  
BIEN REQUERIDO: PROVISIÓN DE TERMÓMETROS Y TERMOPOZOS PARA 2DA MANGA DE CARGUÍO ISLA C ARICA  
INVITACIÓN A COTIZAR N°: 5000005424

ÍTEM	CÓDIGO SAP	CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD REQUERIDA	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR:			PROVEEDOR:			PROVEEDOR:			PROVEEDOR:			
					CANTIDAD PROPUESTA	UNIDAD PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	CANTIDAD PROPUESTA	UNIDAD PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	CANTIDAD PROPUESTA	UNIDAD PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	CANTIDAD PROPUESTA	UNIDAD PROPUESTA	CUMPLE / NO CUMPLE	
MATERIAL																	
1	11021340	2	UN	TERMOMETRO 0-200F DIAL150MM L=4" 1/2" NPT: TERMÓMETRO BIMETÁLICO DE MONTAJE ARBITRARIO RANGO: 0-200 F TAMAÑO DE LA ESFERA: 150 MM MATERIAL DE LA CAJA Y EL VÁSTAGO: SS316 CONEXIÓN: 1/2 PULG MNPT LONGITUD: 100 MM DIÁMETRO: 6 MM PRECISIÓN: 1 % INCLUIVE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN													
2	11021341	2	UN	TERMOPOZO INSERCIÓN 2.5", 3/4" MNPTX1/2": TERMOPOZO CÓNICO CONEXIÓN PROCESO: 3/4 PULG MNPT CONEXIÓN SENSOR: 1/2 PULG HNPT MATERIAL: SS 316 LONGITUD DE INSERCIÓN: 2,5 PULG LONGITUD: 1,75 PULG LONGITUD TOTAL: 4.75 PULG PARA VÁSTAGO DE 4 PULG													
CONDICIONES DE ENTREGA																	
3	---	45	días calendario	Tiempo de Entrega (Plazo): Máximo 45 días calendario a partir de la emisión de la orden de compra.	---	---		---	---		---	---		---	---		
4	---	---	---	Condición de Entrega: DDP, YPFB TRANSPORTE S.A. Almacén Central Santa Cruz, Km 7 1/2 Doble Vía a La Guardia	---	---		---	---		---	---		---	---		
CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN:																	

EVALUACION

Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:
Fecha:	Fecha:

EVALUACION

Nombre:	Nombre:
Cargo:	Cargo:
Fecha:	Fecha: