



CIRCULAR N° 3

LICITACIÓN N° 5000005376

**FONDEO DE ELEMENTOS NUEVOS Y
MANTENIMIENTO BIENAL 2026 DEL OLEODUCTO
MARÍTIMO TERMINAL FONDEADERO (OMTF)**

A todas las empresas interesadas:

En atención a lo estipulado en la Cláusula 4 **ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC**, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

CONSULTA 1

Una vez que el mandante proporcione los puntos de instalación de nuevas anclas y boyas al contratista. Cuando se marquen dichos puntos, deben ser validados mediante GPS manual o topografía teniendo en consideración el punto SHOA que se utiliza habitualmente para referencias marítimas

RESPUESTA 1

El marcado de los puntos de fondeo de anclas y cadenas será ejecutado por otra Empresa consultora y el contratista deberá ejecutar el fondeo bajo la supervisión de esa empresa consultora, la cual además validará los fondeos y posicionamiento. No obstante, la Empresa adjudicada para el fondeo se le entregarán los puntos georreferenciados considerando como referencia el punto SHOA.

CONSULTA 2

Favor compartir dimensiones de cancamo inferior y grillete giratorio de boyarin de izaje de línea.

RESPUESTA 2

Las dimensiones del grillete se muestran en archivo adjunto; con respecto a las dimensiones del cáncamo inferior, es posible que se requiera realizar modificaciones en el mismo mediante una tornería, como parte del mantenimiento.

CONSULTA 3

Confirmar que según el diagrama expuesto en informe de dimensionamiento Pagina 29. Los tramos de cadena contemplados para instalación de orinques (Tramos de 6 y 13 metros) cuentan con eslabon final en su inicio y termino

RESPUESTA 3

Se confirma.

CONSULTA 4

En caso de que respuesta a la consulta anterior sea negativa, se sugiere revisar diagrama de fondeo propuesto, asociado a diametros de grilletes a instalar en orinques.

RESPUESTA 4

Sin respuesta.

CONSULTA 5

Compartir diametro de cancamo inferior de cada boya, considerando que según diagrama de pagina 29 de informe de dimensionamiento, se debe instalar en dicho cancamo grillete unión ancla de 3 1/2"

RESPUESTA 5

Se adjunta plano de diseño del pinzote completo que corresponde a las tres boyas; Considerando que se encuentra en etapa de revisión, es posible que haya mínimas variaciones.

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 01 de octubre de 2025