

	TIPO DE DOCUMENTO:		HOJA DE DATOS		CÓDIGO:
	TÍTULO: HOJA DE DATOS PORTERO ELÉCTRICO				HOJA:
					2 de 2
					REV.:
					0
GENERAL	1	Tag		PRT-01	
	2	Servicio		Portero electrico	
	3	P&ID / Plano Ubicación		Planta de Colpa	
	4	Ubicación		Sala de Control	
	5	Función		Apertura de Puerta de Ingreso a Planta	
CONDICIONES DE SITIO	6	Temperatura ambiente promedio		43 °C	
	7	Temperatura Ambiente Min/Max		15 / 29 °C	
	8	Precipitación pluvial promedio		167 mm	
	9	Vientos predominantes		Invierno / Verano: N-O, S-E	
	10	Velocidad media máxima de viento		14,5 km/h	
	11	Elevación sobre el nivel del mar		340 msnm	
	12	Humedad Relativa		96 %	
	13	Humedad Relativa Anual (Medio/Mínimo)		45 % / 28 %	
ESTACIÓN DE INTERIOR	14	Pantalla		7 in Color TFT LCD	
	15	Resolución		800 x 480	
	16	Entrada de Audio		Micrófono Omnidireccional	
	17	Salida de Audio		Altavoz Incorporada	
	18	Calidad de Audio		Supresión de ruido, cancelación de eco	
	19	Temperatura de Trabajo		-10 °C a 55 °C	
	20	humedad de Trabajo		10% a 90%	
	21	Dimensiones		195.8 x 132.8 x 18.39 mm	
	22	Interfaz de 4 Hilos		Entrada de Video, Salida de Audio, Alimentacion y GND	
	23	Alimentación		12 VDC	
ESTACIÓN DE PUERTA	24	Consumo		≤ 5 W	
	25	Resolución cámara		1920 x 1080	
	26	Campo de Visión Cámara		Horizontal: 66.2°, Vertical: 37.2	
	27	Iluminación		Luz Infrarroja, hasta 3 m	
	28	Temperatura de Trabajo		-30 °C a 70 °C	
	29	Dimensiones		145.5 x 51.5 x 49 mm	
	30	Alimentación		1 Amp @ 12 VDC	
	31	Consumo		≤ 5 W	
	32	Control de Bloqueo		1 Relay 1A @ 30VDC Max.	
	33	Material carcasa		Aleación de Zinc	
	34	Grado de Protección		IP 65	
CERRADURA ELÉCTRICA	35	Fabricante		Yale o Similar	
	36	Modelo Estacion Interior		670 (Nota 2)	
	37	Alimentación		12 VCA	
	38	Backset		50 ó 60 mm	
	39	Cargador	Entrada	5110V ca 60Hz 0.06 A max. / 220V ca 50Hz 0.06 A máx.	
	40		Salida	12 V ca 60 Hz 1.20 A	
DATOS PARA COMPRA	41	Fabricante		Hikvision o Similar	
	42	Modelo Estacion Interior		DS-KH2220	
	43	Modelo Estación de Puerta		DS-KB2421T-IM	

NOTAS:

- Se debera revisar el modelo con el proveedor, para asegurar la compatibilidad entre los componentes del sistema de porteria.
- En etapa de construcción se deberá seleccionar la chapa de apertura izquierda o derecha.

DS-KH2220

Imagen de Referencia

DS-KB2421T-IM

Imagen de Referencia

670

