



		TIPO DE DOCUMENTO: PLANILLA DE COTIZACIÓN			CÓDIGO: FORMATO B-1		
		PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN 2DA MANGA DE CARGUÍO EN ISLA C TERMINAL ARICA			HOJA: 1 de 1		
		TÍTULO: PROVISIÓN DE MATERIAL MECÁNICO PARA 2DA MANGA DE CARGUÍO ISLA C ARICA					
		Empresa Proponente:				Bolivianos	
ÍTEM PLANILLA	DIÁMETRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO (Bs.)	PRECIO TOTAL (Bs.)	
1	7/8"	PERNOS DE 7/8" A193 GR. B7 CON DOS TUERCAS HEXAGONALES A 194 GR. 2H-ZINC, ASME B18.2.1 / B18.2.2, (10"-150#) (LONGITUD=5.3/4").	UN	44		-	
2	5/8"	PERNOS DE 5/8" A193 GR. B7 CON DOS TUERCAS HEXAGONALES A 194 GR. 2H-ZINC, ASME B18.2.1 / B18.2.2, (4"-150#) (LONGITUD=4.1/2").	UN	224		-	
2	6"	EMPAQUETADURA ESPIROMETALICA DE 6". 1/8" THK (e=3.2 mm), 304 SS ESPIRALADA, ANILLO CENTRADOR INTERNO Y EXTERNO, CLASE 150#, RF, ASME B16.20 (Flanges as per ASME B16.5)	UN	3		-	
TOTAL COSTO (CON IVA)						-	

Son: Bolivianos.

Nombre y Firma del Proponente