

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. ANTECEDENTES

YPFB Transporte S.A. Requiere sillas con estructura metálica plastificada, con asiento de fibra de vidrio color azul y Mesas recta tipo pórtico para su oficina central de la doble vía la guardia del km 71/2.

2. OBJETO DEL REQUERIMIENTO

El presente términos de referencia tiene por objeto la contratación de una empresa especializada en la provisión de 24 sillas con estructura metálica electro plastificada, con asiento de fibra de vidrio color azul y 4 Mesas recta tipo pórtico; este material es para su oficina central de la doble vía la guardia del km 71/2.

3. ALCANCE

Provisión de 24 sillas con estructura metálica plastificada, con asiento de fibra de vidrio color azul y 4 Mesas recta tipo pórtico (para el comedor of. cbba):

24 sillas con estructura metálica plastificada, con asiento de fibra de vidrio color azul

- Asiento de fibra de vidrio color azul, con alta resistencia a la tracción, resistente al calor.
- Estructura electro plastificada, previo tratamiento antioxidante, soldadura es con aporte metálico en sistema mig - mag.
- Desengrasado, decapado ácido, fosfatizado al zinc y pasivado ácido.
- El tipo de pintura es resina híbrida (poliést-erepoxi) en polvo electrostático y horneable a 180° c, previo tratamiento de fosfatizado al zinc

(Imagen referencial de la silla)



4 mesas recta pórtico 180x80cm

- Tapa de MDF enchapado con formica canto natural 25 mm de espesor estructura electro plastificada, previo tratamiento antioxidante, soldadura es con aporte metálico en sistema mig - mag.
- Desengrasado, decapado ácido, fosfatizado al zinc y pasivado ácido.
- El tipo de pintura es resina híbrida (poliést-erepoxi) en polvo electrostático y horneable a 180° c, previo tratamiento de fosfatizado al zinc
- Medidas: 180x80xH75cm

(Imagen referencial de la mesa)



4. TIEMPO DE ENTREGA

El tiempo de entrega del material no deberá exceder los 30 días calendario a partir de la entrega de la Orden de Compra.

5. PROPUESTA TÉCNICA

Para la presentación de la propuesta técnica se debe considerar la Matriz de Evaluación Técnica con sus respectivos respaldos.

6. FORMA DE PAGO

El pago se realizará mediante abono en cuenta y podrá presentar su factura una vez entregado el bien y que este a entera conformidad de la Unidad Solicitante.

7. FORMA DE EVALUACIÓN

Se evaluará mediante el método precio evaluado más bajo y que cumpla con lo requerido en la Matriz de Evaluación Técnica.

8. MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Cumple / No cumple