

**MATRIZ DE EVALUACIÓN:
DISCO DE CORTE, DESBASTE, CEPILLO CIRCULAR**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Disco de corte BNA32 sin tuerca Diámetro: 4 1/2"; Espesor: 3/64"; Eje: 7/8"; Tipo de grano: oxido de aluminio; Tamaño de grano: grano 30; Dureza: T; Aplicación: aceros, aceros inoxidables y materiales ferrosos; Tipo de maquina: esmeril angular portatil, Velocidad maxima: 13300 rpm; Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	60		
2	Disco de corte BNA32 sin tuerca Diámetro: 4 1/2"; Espesor: 1/8"; Eje: 7/8"; Tipo de grano: oxido de aluminio; Tamaño de grano: grano 30; Dureza: T; Aplicación: aceros, aceros inoxidables y materiales ferrosos; Tipo de maquina: esmeril angular portatil, Velocidad maxima: 13300 rpm; Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	60		
3	Disco de corte BNA32 sin tuerca Diámetro: 7"; Espesor: 1/8"; Eje: 7/8"; Tipo de grano: oxido de aluminio; Tamaño de grano: grano 30; Dureza: T; Aplicación: aceros, aceros inoxidables y materiales ferrosos; Tipo de maquina: esmeril angular portatil, Velocidad maxima: 8500 rpm; Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	60		
4	Disco de corte BNA32 sin tuerca Diámetro: 9"; Espesor: 5/64"; Eje: 7/8"; Tipo de grano: oxido de aluminio; Tamaño de grano: grano 30; Dureza: T; Aplicación: aceros, aceros inoxidables y materiales ferrosos; Tipo de maquina: esmeril angular portatil, Velocidad maxima: 6650 rpm; Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	60		
5	Disco de corte BNA32 sin tuerca Diámetro: 9"; Espesor: 1/8"; Eje: 7/8"; Tipo de grano: oxido de aluminio; Tamaño de grano: grano 30; Dureza: T; Aplicación: aceros, aceros inoxidables y materiales ferrosos; Tipo de maquina: esmeril angular portatil, Velocidad maxima: 6650 rpm; Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	60		
6	Disco de desbaste BDA 640 sin tuerca Diámetro: 4 1/2"; Espesor: 1/4"; Eje: 7/8"; Tipo de grano: oxido de aluminio; Tamaño de grano: grano 24; Dureza: media; Tipo de liga: resina organica; Refuerzo: 3 mallas tejidas en fibra de vidrio; Aplicación: aceros, aceros inoxidables y materiales ferrosos, Tipo de maquina: esmeril angular portatil; Velocidad maxima: 13300 rpm, Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	60		
7	Disco de desbaste BDA 640 sin tuerca Diámetro: 7"; Espesor: 3/16"; Eje: 7/8"; Tipo de grano: oxido de aluminio; Tamaño de grano: grano 24; Dureza: media; Tipo de liga: resina organica; Refuerzo: 3 mallas tejidas en fibra de vidrio; Aplicación: aceros, aceros inoxidables y materiales ferrosos; Tipo de maquina: esmeril angular portatil; Velocidad maxima: 8500 rpm; Fecha de vencimiento: minimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	60		

8	Disco de desbaste BDA 640 sin tuerca Diámetro: 7"; Espesor: 1/4"; Eje: 7/8"; Tipo de grano: óxido de aluminio; Tamaño de grano: grano 24; Dureza: media; Tipo de liga: resina orgánica; Refuerzo: 3 mallas tejidas en fibra de vidrio; Aplicación: aceros, aceros inoxidables y materiales ferrosos; Tipo de máquina: esmeril angular portátil; Velocidad máxima: 8500 rpm; Fecha de vencimiento: mínimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	60		
9	Disco de desbaste BDA 640 sin tuerca Diámetro: 9"; Espesor: 1/4"; Eje: 7/8"; Tipo de grano: óxido de aluminio; Tamaño de grano: grano 24; Dureza: media; Tipo de liga: resina orgánica; Refuerzo: 3 mallas tejidas en fibra de vidrio; Aplicación: aceros, aceros inoxidables y materiales ferrosos; Tipo de máquina: esmeril angular portátil; Velocidad máxima: 6650 rpm; Fecha de vencimiento: mínimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	60		
10	Disco flap R822 classic sin tuerca Diámetro: 4 1/2"; Espesor: 7/8"; Tipo de grano: 80; Aplicación: aceros, aceros inoxidables y materiales ferrosos; Tipo de máquina: esmeril angular portátil; Velocidad máxima: 13300 rpm; Fecha de vencimiento: mínimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	65		
11	Disco flap R822 classic sin tuerca Diámetro: 7"; Espesor: 7/8"; Tipo de grano: 80; Aplicación: aceros, aceros inoxidables y materiales ferrosos; Tipo de máquina: esmeril angular portátil; Velocidad máxima: 8500 rpm; Fecha de vencimiento: mínimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	65		
12	Disco de desbaste / corte SUPER BDA 443 sin tuerca Diámetro: 7"; Espesor: 3/16"; Eje: 7/8"; Refuerzo: 3 mallas tejidas en fibra de vidrio; Aplicación: aceros, aceros inoxidables y materiales ferrosos; Tipo de máquina: esmeril angular portátil; Velocidad máxima: 8500 rpm; Fecha de vencimiento: mínimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	65		
13	Disco de desbaste / corte SUPER BDA 443 sin tuerca Diámetro: 7"; Espesor: 7/32"; Eje: 7/8"; Refuerzo: 3 mallas tejidas en fibra de vidrio; Aplicación: aceros, aceros inoxidables y materiales ferrosos; Tipo de máquina: esmeril angular portátil; Velocidad máxima: 8500 rpm; Fecha de vencimiento: mínimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	65		
14	Cepillo circular de alambre de acero trenzado (Gratas de alambre trenzado) para biselados de tubería, sin tuerca; Tipo de hilo: fino, Diámetro 4"; Cantidad hilas mínima: 38 hilas trenzadas, Velocidad máxima: 12.000 rpm; Fecha de vencimiento: mínimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	65		
15	Cepillo circular de alambre de acero trenzado (Gratas de alambre trenzado) para biselados de tubería, sin tuerca; Tipo de hilo: fino, Diámetro 6"; Cantidad hilas mínima: 38 hilas trenzadas, Velocidad máxima: 9.000 rpm; Fecha de vencimiento: mínimo 2 años desde la fecha de entrega del producto	PZA	60		
TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS					
ENTREGA EN ALMACEN SANTA CRUZ YPFB TRANSPORTE KM 7.1/2 DOBLE VIA LA GUARDIA					