



SIMBOLOGÍA		
ELEMENTO	DESCRIPCION	MARCA
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR	S/N
	RAIL PORTA-TERMICOS	S/N
	CABLE CANAL 15X7	S/N
NOTAS		
1 - CARACTERÍSTICAS GABINETE: DIMENSIONES: 400(H) x 500(W) x 210(D) mm PUERTAS: CANT 3. DESMONTABLE; EMPUÑADURA REBATIBLE PARA SU APERTURA, CON LLAVE Y CON UN PUNTO DE CIERRE. MATERIAL: CHAPA DE ACERO. CON UN ESPESOR DE: 1,5mm EN ARMAZON DE ARMARIO, DORSALES, TECHO Y ENTRADA DE CABLES SUPERFICIE: RESISTENCIA CLIMATICA: CALOR HUMEDO, CICLICO COLOR: GRIS SÍLICE RAL 7035 PLACA DE MONTAJE Y ENTRADA DE CABLES GALVANIZADA. GRADO DE PROTECCION: IP 65.		
2 - LAS COTAS INDICADAS EN EL DOCUMENTO SON EN MILIMETROS, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.		
3 - ALTURA MAXIMA PERMITIDA DE LA PARTE SUPERIOR DEL GABINETE.		
REFERENCIAS		
1.-DIAGRAMA CONEXIONADO SUMINISTRO ENERGÍA REGULADA (CASETA DE CONTROL Y DIST. ELÉCTRICA) SC-E01-EL-00-03-07 de 07		
2.- DIAGRAMAS UNIFILARES ( CASETA DE CONTROL Y DIST. ELECTRICA - SUBESTACIÓN E RGEB) SC-E01-EL-00-03-03 de 06		

**BOLPEGAS S.R.L.**  
Bolivia Petróleo y Gas Consultores y Servicios S.R.L.

Calle Yapicua N° 201 - Barrio Villa Mercedes  
Tel: 591-3-3577373  
Fax: 591-3-3546262  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

YFPB TRANSPORTE S.A.								
GERENTE DE PROY.: Roger Parra	03-En-18	H. Veliz	B.Rodriguez	B.Gonzales	X. Sejas	B	Para Aprobación	BOLPEGAS SRL
REVISOR 1: Mario Kaune	18-Dic-17	H. Veliz	B.Rodriguez	B.Gonzales	X. Sejas	A	Para Aprobación	BOLPEGAS SRL
REVISOR 2: Marcelo Canavire	FECHA	DIBUJO	Calidad Técnico REVISOR		APROBO	REV.N°	DESCRIPCION	EMPRESA
REVISOR 3:							Ubicación: Refineria Guillermo Elder Bell	
CONTRATISTA							Etapas: Diseño para construcción	
GERENTE DE PROY.: Xavier Sejas	Proyecto: Ingeniería Básica y de Detalle Mejoras Operativas de Terminal Santa Cruz						Escala: 1:25	
REVISOR 1: Bruno Gonzales								