



LISTA DE MATERIALES GABINETE TSC-SCP-001					
ITEM	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	UMD	CANT.
1	PROCESADOR CONTROLLOGIX	ALLEN BRADLEY	1756-L72	PZA	2
2	FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VDC	ALLEN BRADLEY	1756-PB75	PZA	2
3	FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VDC	ALLEN BRADLEY	1756-PB75/B	PZA	1
4	MÓDULO DE 32 ENTRADAS DISCRETAS	ALLEN BRADLEY	1756-IB32	PZA	3
5	MÓDULO DE 16 SALIDAS DISCRETAS	ALLEN BRADLEY	1756-OB16I	PZA	4
6	MÓDULO DE 16 ENTRADAS ANALÓGICAS	ALLEN BRADLEY	1756-IF16	PZA	2
7	MÓDULO DE COMUNICACIÓN	ALLEN BRADLEY	1756-EN2TR	PZA	3
8	MÓDULO DE REDUNDANCIA	ALLEN BRADLEY	1756-RM2	PZA	2
9	CHASSIS 4 SLOTS	ALLEN BRADLEY	1756-A4	PZA	2
10	CHASSIS 13 SLOTS	ALLEN BRADLEY	1756-A13	PZA	1
11	ETHERNET/IP EMBEDDED SWITCH	ALLEN BRADLEY	1783-ETAP	PZA	1
12	ETHERNET/IP EMBEDDED SWITCH	ALLEN BRADLEY	1783-ETAP1F	PZA	6
13	ETHERNET/IP EMBEDDED SWITCH	ALLEN BRADLEY	1783-ETAP2F	PZA	1
14	DISPOSITIVO DE ENLACE ETHERNET/DEVICENET	ALLEN BRADLEY	1788-EN2DN	PZA	1
15	ETHERNET SWITCH STRATIX 2500	ALLEN BRADLEY	1783-LMS5	PZA	1
16	MÓDULO INTERFAZ PARA ENTRADAS DISCRETAS	ALLEN BRADLEY	1492-IFM40D24A-2	PZA	3
17	MÓDULO INTERFAZ PARA SALIDAS DISCRETAS	ALLEN BRADLEY	1492-IFM40F-FS24-4	PZA	4
18	MÓDULO INTERFAZ DE ENTRADAS ANALÓGICAS	ALLEN BRADLEY	1492-A1FM16-F-5	PZA	2
19	FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VDC	PHOENIX CONTACT	QUINT-PS/24DC/24DC/10	PZA	2
20	MÓDULO DE DIODOS	PHOENIX CONTACT	QUINT-DIODE/12-24DC	PZA	1
21	DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	PHOENIX CONTACT	PT4Q-2X2-F-24DC-UT	PZA	9
22	BORNERA UNIVERSAL	PHOENIX CONTACT	UT-4	PZA	44
23	BORNERA PORTAFUSIBLE	PHOENIX CONTACT	UK-5-HE3I	PZA	60
24	TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 20A	EATON	PLSM-C20/2	PZA	1
25	DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES	PHOENIX CONTACT	PLT-SEC-T3-24-P	PZA	1
26	RIEL DIN BARRA DE 2 MTRS	PHOENIX CONTACT	S 35/ 7,5 PERF 2000MM	PZA	3
27	BARRA DE COBRE ESTANADA, 10x3X1000 mm	PHOENIX CONTACT	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	PZA	1
28	SOPORTE PARA BARRA DE COBRE	PHOENIX CONTACT	AK / SS	PZA	4
29	TERMINALES DE BLOQUE PARA BARRA DE COBRE	PHOENIX CONTACT	AKG 16 GNYE	PZA	10
30	PULSADOR DE PARO DE EMERGENCIA	ALLEN BRADLEY	900H-TFRXJETS00R	PZA	1
31	INDICADOR LUMINOSO, IP 65	MOELLER	RMQ22	PZA	2
32	PULSADOR SIMPLE, 220-240 VAC, 1NA-1NC	ALLEN BRADLEY	900FM-FA1	PZA	1
33	TOPE FINAL DE BORNERA	PHOENIX CONTACT	ENS 35 N 0800886	PZA	31
34	LEYENDA PARA GRUPO DE BORNERAS	PHOENIX CONTACT	ZB 6 CUS	PZA	1
35	CABLE CANAL DE 40mmx100mm BARRA DE 2m.	-	-	PZA	1
36	CABLE CANAL DE 60mmx100mm BARRA DE 2m.	-	-	PZA	1
37	CABLE CANAL DE 80mmx100mm BARRA DE 2m.	-	-	PZA	5
38	GABINETE PLC DE 2000x1200x600mm IP55	ITTAL	TS 8206.500	PZA	1
39	ZOCALO LATERAL	ITTAL	TS 8601.060	PZA	2
40	ZOCALO FRONTAL Y POSTERIOR	ITTAL	TS 8601.200	PZA	2
41	SWITCH FINAL DE CARRERA 1NO/1NC PARA LA LUMINARIA	ITTAL	SZ 4315710	PZA	1
42	LUMINARIA FLUORESCENTE 24VDC 1x18W	ITTAL	SZ 4140110	PZA	1
43	PORTA PLANO PARA PUERTA (DOBLE CARTA)	ITTAL	SZ 2513.000	PZA	1

[illegible]