


MONOGRAFIA TOPOGRAFICA
DEL TRABAJO DE CAMPO
MONTEAGUDO - CHUQUISACA

PUNTO	MGDO	COORDENADA	Geodésicas WGS 84	COORDENADA	UTM WGS 84 - 20 K
ZONA	MONTEAGUDO	LATTUD	19° 49' 20.40" S	ESTE	399223.610
FECHA	21/09/2014	LONGITUD	63° 57' 44.23" O	NORTE	7787301.391
		ALTURA ELIPSOIDAL	1141.317 m	ALTURA ORTOMETRICA	1112.032 m

DESCRIPCION	FOTOGRAFIA O CROQUIS
<p>El BM MGDO se encuentra localizado en las instalaciones del Destacamento Aéreo "1" FAB en la ciudad de Monteagudo Departamento de Chuquisaca.</p> <p>Para llegar a este BM se debe partir de la localidad de Monteagudo y dirigirse al aeropuerto local. El BM se encuentra ubicado en un enmallado pequeño en el cual se encuentra montado una antena GPS con su panel solar, y gabinete de baterías.</p> <p>El presente BM pertenece a la red MARGEN ROC que opera el IGM. Este tipo de BMs carecen de un mojón de hormigón con plaqueta como en otros casos. Las coordenadas de este BM corresponden a la antena del GPS y no al punto que se encuentra bajo la misma.</p>	

Logo

Contratista

Dirección

Nº de Teléfonos

Nº de Fax

Casilla de correo

Dirección Web

Correo electrónico

YPTB TRANSPORTE S.A.

GERENTE DE PROY.: (Nombre)

REVISOR 1: (Nombre)

REVISOR 2: (Nombre)

REVISOR 3: (Nombre)

CONTRATISTA

GERENTE DE PROY.: Ing. (Nombre)

REVISOR 1: Ing. (Nombre)

REVISOR 2: Ing. (Nombre)

REVISOR 3: Ing. (Nombre)

YPTB

Transporte S.A.

Proyecto:

(Nombre del Proyecto)

Título del Plano:

De Monografía Topográfica del Trabajo de Campo

Ubicación:

(Nombre del Ducto o Estación)

Etapas:

Diseño para Construcción

Código:

(Depto)-(Duc.)-TO-00-27-28

Formato:

Tabloide: 279 mm x 432 mm

Escala:

S/E