



Transporte S.A.

## CUADRO DE COTIZACION

### COMPRA EQUIPOS DE ESTACIONES POLIDUCTOS

AREA: Poliductos Gastos Capitalizables 2026

ITEM	DESCRIPCION	Precio Unt. (Bs)	Cantidad Total	Unidad
1	Abre bridas ANSI 150 – 6”, herramienta mecánica o hidráulica, acero de alta resistencia, compatible con bridas estándar ANSI, uso en mantenimiento industrial (igual o mejor desempeño)		1	Pza.
2	[407B046] Cilindro hidrómetro de presión, ASTM D1657  CILINDRO DE HIDRÓMETRO DE PRESIÓN PARA GLP Los cilindros de hidrómetro de presión para GLP se utilizan para determinar la gravedad específica del gas licuado de petróleo (GLP), como el propano, el butano y otros hidrocarburos ligeros, en condiciones de presión de vapor que corresponden a la temperatura del líquido. El cilindro está construido con un cuerpo de plástico transparente, sujeto entre placas de aluminio con tirantes de acero inoxidable y una protección de seguridad de acero inoxidable. El cilindro tiene una presión de trabajo de 200 psi y está equipado con una válvula de alivio ajustada a esta presión. Designación ASTM D1657 y GPA2140		1	Pza.

#### Descripcion Item 2

