


		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		No. De Documento 1
		HOJA DE DATOS TRANSFORMADOR		Página: 2 de 2
				Revisión: 0
GENERAL	1	Tag	TRD-001	
	2	Servicio	Transformador Media tensión de 24,9kV Primario 380-220V Secundario	
	3	Cantidad	1	
CONDICIONES DE PROCESO	4	Potencia	100 KVA	
	5	Frecuencia	50 Hz	
	6	Numero de Fases	3	
	7	Tensión del Primario	24,9KV	
	8	Tensión del Secundario	380/220 V	
	9	Tensión Máxima de Servicio	24,9KV + 10%	
	10	Aislamiento entre Bobinas	Papel Kraft Neutro y Presspahn	
	11	Impregnación	Aceite sob Vacío	
	12	Refrigeración	Onan	
	13	Tipo de Conexión	Primario Delta - Secundario Estrella c/neutro	
	CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	14	Tap	5
15		BIL MT	170 KV - 150 KV	
16		BIL BT	30 KV	
17		Montaje	En Poste (PH11B) Interperie	
18		Temperatura	65°C o 75°C	
19		Peso Neto	400 a 700 KG	
DATOS DE ADQUISICIÓN	20	Dimensiones	De acuerdo a Fabricante	
	21	Norma	ABNT NBR 5440	
	22	Arrollamiento	Cobre	
	23	Marca	Romagnole ó ITB	
	24	Modelo	De acuerdo a fabricante	
IMAGEN				
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE YPFB TRANSPORTE S.A. Y NO DEBERA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA UNA FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO SUMINISTRADO.				