

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

N° SOLICITUD INICIO DE PROCESO:
 NOMBRE DEL BIEN: REPUESTOS MEDICIÓN 2 - 2026
 PROYECTO: REPUESTOS MEDICIÓN 2 - 2026
 UNIDAD SOLICITANTE: MANMED



ITEM	CODIGO	NOMBRE DEL SAP	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD REQUERIDA
			CARACTERÍSTICAS		
1	11016263	FILTRO GC 0.5 MICRON PN:122003-001	Filtro en línea ABB, de acero inoxidable, CPI, 1/16 pulgadas, #25-0105, 0.5micron. Usado para entradas de gas portador y gas de muestra. P/N 122003-001	UN	1
2	11021454	EXPANSOR DE PUERTOS MODBUS PN: DCM-05S	Tensión de alimentación: 8 a 30 VDC. Consumo eléctrico: <1W. Indicadores: RX, TX, RTS, alimentación. Protocolo: MODBUS (RTU / ASCII). Transmisión: RS232/RS485. Montaje: riel DIN. Conectores: 0.2 - 2.5 mm2 (AWG 24-14). Rango de temperatura: -40° C a 85° C	UN	1
3	11007521	LITHIUM BATTERY NP:1801337	LITHIUM BATTERY P/N: 1801337-001 Voltage 3.6V, 2100 mAh, c/cables	UN	10
4	11016573	CORDEX CXC HP, 19/23IN, 3RU, L-ADIO, 12/24/48VDC	Sistema Controlador y Módulo de Expansión I/O Cordex CXC HP. Marca/Fabricante: Alpha Technologies. Módulo de Expansión: Periférico L-ADIO. Operación en tensiones de 12VDC, 24VDC y 48VDC. Chasis metálico para montaje en rack de 19/23 pulgadas Altura 3RU (3 Rack Units).	UN	1
5	11015611	ANI NP:SAC-4P-100.0-PUR/SH-0.34 -1501715	Fabricante: Phoenix Contact PN: 1501715 Cable por metros, 4 polos, apantallado. Peso 36 kg/km. Material PUR sin halógenos negro [PUR] Conductor Flexible, 42 x 0,10 mm por polo. Sección nominal 4 x 0,34 mm² (aproximado a AWG 22). Norma de certificación: UL AWM Style 20549 / 10493 (80 °C/300 V).	M	200
6	11020424	PAQUETE BATERÍAS ALCALINAS DRESSER ROOTS	Dresser Roots, BATTERY PACK, LITHIUM, FOR MC/IMC/MIL P/N 060587-000	UN	3
7	11014432	3410 ACQUISITION BOARD PN:1-360-03-008	Tarjeta / Módulo Electrónico de Adquisición de Datos de 4 Cuerdas (4-Chord Acquisition Board). P/N: 1-360-03-008. Marca: Emerson (Rosemount / Daniel), p/medidores de flujo ultrasónicos de gas Rosemount / Daniel Serie 3410.	UN	2
8	11014431	ROOTS METER MO:15C175 1MC/W2	Roots, Rotary Meters, Model 15C175 ICPWS CBG (Metric Units) P/N: 057253-082 Dresser Roots, Rotary Meters, 15C175 ICPWS CBG, B3 Series, 2" #150FF, MAOP 175 Psig, Qmax 1500 Acfh, With Mechanic Non-Compensated. Metric Counter and LF Pulser With Single Connector Type Cable Gland (CBG).	UN	2