



ANEXO 1

TERMINOLOGÍA

Derecho de vía (DDV): Área de un ancho determinado que permite la construcción, operación y mantenimiento de un ducto.

Progresiva: Es la distancia real verificada en el ducto en relación al perfil topográfico.

Perfil topográfico: Es un esquema lineal con información longitudinal, altitud, diámetros, contenidos volumétricos, ubicación de sistemas de control (válvulas, purgas, sistemas de transmisión remoto), cruces fluviales y cruces de caminos.

Soportación: Son estructuras donde se asienta el ducto aéreo.

Rehabilitación: Consiste en mantener la senda despejada, igualada y limpia para permitir el libre desplazamiento de vehículos, tanto para la inspección como para el mantenimiento. El ancho mínimo debe ser de 8 metros a uno de los lados de la cañería externa, salvo sectores particularmente críticos.

Mojones: Se refiere a los indicadores de kilometraje del gasoducto/oleoducto o cualquier otro dato técnico del mismo.

Sondeo: Procedimiento que se utiliza para verificar las condiciones de la cañería y su recubrimiento.

Bota agua: Obra civil utilizada para disipar la energía cinética o el flujo del agua por el DDV y evitar la erosión del mismo.

Badenes o bateón: Obra civil utilizada con o sin cemento de piedra para habilitar el paso por una quebrada y/o evitar la erosión de un lugar bajo y/o húmedo.

Gaviones: Conjunto de piedras insertas en un canastillo rectangular de acero, que se utiliza para desviar el curso del agua en ríos o quebradas, disipar la energía del mismo o para habilitar el paso por sectores con deslizamientos.

Zanja de coronación: Cumple la misma función que el bota aguas, solo que estos pueden estar fuera del DDV y además sirve para dirigir el flujo de agua a sectores determinados.

Deshierbe: Trabajos donde la vegetación está constituida por arbustos que en general tienen troncos o ramas menores a dos pulgadas de diámetro.

Desmonte: Trabajos donde la vegetación está constituida por arbustos que en general tienen troncos mayores a dos pulgadas de diámetro.